LICITAÇÃO Nº 016/2020

QUESTIONAMENTO 02

Pergunta: 1. O TECPAR irá fornecer o cálculo estrutural do prédio?

Resposta:

Não, o laudo estrutural e todos os levantamentos necessários para avaliação fazem parte do escopo da licitação.

Conforme Termo de Referencia que em seu item 4.2.1 Condições gerais, estabelece:

> Por se tratar de um laboratório de produção de insumos para diagnóstico veterinário em uma área existente deverão ser considerados
>
> 1) Avaliação da estrutura do prédio existente a partir da elaboração de vistorias, laudos técnicos, layout proposto para as intervenções , quantit at ivos e relatório fotográfico para execução das obras necessárias com a emissão de Laudo Técnico.

e conforme Anexo C Planilha Informativa para Composição do Preço e Elaboração da Proposta que preve esta análise no item 05 Avaliação da Edificação Existente e 5.1 Serviços de Elaboração de Vistorias e Laudos Técnicos.

Pergunta: 2. Devemos considerar em nosso escopo as plantas de demolição ou este fará parte da licitação da construtora?

Resposta:

Os projetos A Construir e A Demolir também fazem parte do escopo da licitação.

Conforme Termo de referencia que em seu item 6.4.3.17 Projeto de demolição e destinação de resíduos sólidos estabelece:

> Levantamento das plantas a demolir, quantificação e tabelamento dos volumes e tipos de materiais que estarão na demolição. Seguir normativas da ABNT para desenvolvimento do projeto.
>
> Deverá ser apresentada planta com as construções a serem remanejadas e áreas a demolir, mais tabelas de volumes de materiais a demolir conforme NBR 15112, da ABNT e indicações de destinações de resíduos sólidos conforme normativas da Prefeitura de Curitiba e legislação ambiental.

Pergunta: 3. Energia renovável, ex.: energia solar deve ser considerado?

Resposta:

Os projetos deverão ser desenvolvidos em aderência às diretrizes da Política Ambiental do Governo do Paraná, através de instrumentos de controle da qualidade ambiental, gestão e conservação e recuperação dos recursos naturais. Os projetos devem contemplar soluções de rotinas e procedimentos de sustentabilidade com redução no uso da energia através da melhor eficiência do uso energético e combate ao desperdício, portanto deverá ser considerado.

Pergunta: 4. Fonte de energia disponível hoje é de gerador de 225kva, correto?

Resposta:

Atualmente o prédio alimentado com um transformador de 225 kVA. A contratada deverá dimensionar o transformador e todos os equipamentos que serão necessários para o perfeito funcionamento do laboratório, com suas devidas aprovações na concessionária.

Curitiba, 17 de julho de 2020.