LICITAÇÃO Nº 042/2024

RETIFICAÇÃO DA RESPOSTA DO QUESTIONAMENTO 08
DA EMPRESA RAC ENGENHARIA

Retificação da resposta disponibilizada em 29/05/2024:

PERGUNTA 08: Não encontramos em planilha orçamentária o serviço que contemple a execução dos pisos dos pavimentos "térreo" das edificações, apenas o serviço de contrapiso na espessura de 3,0 cm, cujo serviço é utilizado para regularização/capeamento. Ainda, na planilha existe um serviço para impermeabilização desses pisos.

IMPERMEABILIZAÇÃO		
LAJE DO PISO TÉRREO		
IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM CRISTALIZANTE INCORPORADO AO CONCRETO, CONSUMO	M2	222,89

Dessa forma, solicitamos que seja informado o local da planilha em que o serviço foi alocado e quais as especificações: espessura, armação, entre outros, uma vez que não está descrito em memorial.

RESPOSTA 08:

Foi inserido o COMPONENTE 101747 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 nos itens 11.1, 31.1, 51.1, 70.1, 89.1, 103.1 e 120.1 e mantido o COMPONENTE 87745 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 nos itens 11.2, 31.2, 51.2, 70.2, 89.2, 103.2 e 120.2 com a espessura de 3cm.

Curitiba, 03 de junho de 2024.

(assinado eletronicamente)
Daniela Gadotti Perlin
Presidente da Comissão Especial de Licitação